





SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
RUA HIGINO GUIMARÃES RIBAS



DETALHE MEIO-FIO – TIPO 2
ESCALA 1:12,5




DETALHE MEIO-FIO REB. – TIPO 7
ESCALA 1:12,5



DETALHE MEIO-FIO RETO – TIPO 3
ESCALA 1:12,5

- CAMADAS CONSTITUÍDAS DO PAVIMENTO
PARA PISTA DE 7,00m DE LARGURA:
- 1 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 100% P.N.
 - 2 – SUB BASE EM BRITA 4A COMPACTADA e= 18,0 cm
 - 3 – BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA – ESP. = 15,0cm
 - 4 – IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO EAI / PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C
 - 5 – C.B.U.Q. FAIXA "C"– ESP. = 5,0cm
 - 6 – MEIO-FIO DE CONCRETO C/SARJETA
 - 7 – ATERRO DE PASSEIO C/ SOLO PROVENIENTE DA PROPRIA VIA
 - 8 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO PASSEIO
 - 9 – BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA– ESP. = 10,0cm
 - 10 – COLCHÃO DE AREIA Esp=5,0cm
 - 11 – BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETANGULAR. = 6,0 cm
 - 12 – FINCADINHA DE CONCRETO/ LINHA GUIA
 - 13 – GRAMA EM PLACAS

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
DETALHE TÍPICO



- CAMADAS CONSTITUÍDAS DO PAVIMENTO
PARA PISTA DE 7,00m DE LARGURA:
- 1 – POÇO DE INSPEÇÃO E VISITA OU CAIXA DE LIGAÇÃO
 - 2 – CAIXA DE CAPTAÇÃO
 - 3 – TRAVESSIA COM TUBO ARMADO
 - 4 – BOCA DE LOBO/GRELHA EM CONCRETO
 - 5 – REDE ÁGUA
 - 6 – PREENCHIMENTO COM MATERIAL ESCAVADO E COMPACTADO

CARACTERÍSTICAS DA VIA		NOTAS			
TRAFEGO (CONFORME IP 04/2004 – PREF. SÃO PAULO)	LEVE	1. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO. 2. NA ENTRADA VEICULAR DAS RESIDÊNCIAS, E OUTROS, PREVER MEIO-FIO DE CONCRETO REBAIXADO.			
NUMERO "N" CARACTERISTICO	1X10E5				
CBR DE PROJETO (CONF. ENSAIOS REALIZADOS)	6,90 %				
EXTENSÃO TOTAL DA RUA	543,00 m				
LARGURA	7,00 m				
QUADRO QUANTITATIVO					
SUB-BASE EM BRITA 4A COMPACTADA	793,58 m3				
BASE EM BRITA GRADUADA COMPACTADA	620,43 m3				
IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO EAI	3.863,92 m2				
PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C	3.863,92 m2				
CBUQ FAIXA "C"	193,20 m3				
0	EMIÇÃO DO PROJETO	ABR/2021	A.R.O.	A.R.O.	
REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	VERIF.	APROV.	

ESPAÇO ÓRGÃOS PÚBLICOS

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL		
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO URBANA :: RUA HIGINO GUIMARÃES RIBAS		
	PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL		ASSINATURA:
	CNPJ: 76.105.592/0001-78			
	AUTOR DO PROJETO:	ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA		ASSINATURA:
	ENGENHEIRO CIVIL – CREA PR 68.917/D		ART nº:	
	PRANCHA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO SEÇÃO TIPO E DETALHES		SEQUENCIA: 01/01
ARQUIVO:	DESENHO:	DATA:	ESCALA:	REVISÃO:
0901-RUA_HIGINO_G_RIBAS-PAV-PB-R00.dwg	I.M.S.	ABRIL/2021	1:100	00