


QUADRO QUANTITATIVO DE REMOÇÃO

RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO	248,00 m
REMOÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER	11,16 m2
REMOÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO	8,90 m3
ARRANCAMENTO DE LAJOTA DE CONCRETO	3,41 m2
ARRANCAMENTO DE BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO	819,20 m2

LEGENDA - COMPARATIVO

	PAVIMENTAÇÃO NOVA
	ÁREA DE RECAPE ESP. 5,0 CM
	ÁREA DE REPARO PROFUNDO



CONVENÇÕES

MURO E TELA	MARCOS TOPOGRÁFICOS	PLACA DE SINALIZAÇÃO	TELEFONE PÚBLICO
MURO	LIXEIRA	RIOS/CURSOS D'ÁGUA	POSTES EXISTENTE
CERCA	CAIXA DE TELEFONE	ALAGADO	POSTES A RELOCAR
GRADE	CAIXA ELÉTRICA SUBTERRÂNEA	PONTO DE ÔNIBUS	POSTES RELOCADOS
CERCA A SER REMOVIDA	CAIXA DE CAPTAÇÃO EXISTENTE	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	ÁRVORES
BORDO EXISTENTE	POÇO DE VISITA SANEPAR	PAVIMENTAÇÃO NOVA PROJETADA	VALA/CORREGO
EIXO PROJETADO	RN	SARJETA	MEIO-FIO A REMOVER
REDE ELÉTRICA	ENTRADA RESIDENCIAL	CICLOVIA PROJETADA	MEIO-FIO DE SARJETA
FAIXA DE DOMÍNIO ATUAL	ENTRADA COMERCIAL	CICLOVIA EXISTENTE	MEIO-FIO REBAIXADO
FAIXA DE DOMÍNIO FUTURA	TUBO EXISTENTE	CALÇADA PROJETADA	MEIO-FIO EXISTENTE
CURVAS MESTRAS	BUEIRO	CALÇADA EXISTENTE	MEIO-FIO RETO
CURVAS AUXILIARES		RAMPA DE ACESSO PNE	PAVIMENTAÇÃO PREVISTA
SONDAGEM A TRADO			

QUADRO QUANTITATIVO

ÁREA A SER PAVIMENTADA	921,99 m2
ÁREA A SER RECAPEADA	1,976,03 m2
ÁREA A SER REGULARIZADA	1,053,58 m2
EXTENSÃO TOTAL DA RUA IVAN JESUALDO ARCIE	314,79 m
EXTENSÃO TOTAL DA RUA MIGUEL COSTACURTA	52,69 m
LARGURA	7,00 m

NOTAS

1. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO.			
2. ENTRE A ESTACA 9+4.03 ATÉ A ESTACA FINAL 15+14.79 HÁ UM PAVIMENTO EXISTENTE EM BLOCO SEXTAVADO. O MESMO SERÁ REMOVIDO E DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA REAPROVEITAMENTO EM OUTRA VIA.			
3. TODO O MEIO-FIO EXISTENTE DO TRECHO ENTRE A ESTACA 9+3.26 ATÉ A ESTACA FINAL 15+14.79 PROJETO EM QUESTÃO SERÁ REMOVIDO, POIS ENCONTRA-SE DETERIORADO.			
4. NA RUA MIGUEL COSTA CURTA TAMBÉM SERÁ FEITO EM PARTE DELA UM RECAPE, CONFORME MOSTRADO EM PLANTA.			
5. EM ALGUNS PONTOS SERÁ FEITO UM REPARO PROFUNDO NA ÁREA DESTINADA AO RECAPE, CONFORME APRESENTADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.			
REV.	01	0	
	LEGENDA A ESPESSURA DO RECAPE	AGO/21	A.R.O.
	EMIÇÃO DO PROJETO	JUN/21	A.R.O.
	MODIFICAÇÃO	DATA	VERIF. APROV.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA :: RUA IVAN JESUALDO ARCIE/RUA MIGUEL COSTACURTA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

AUTOR DO PROJETO: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D

PRONCHA: PROJETO GEOMÉTRICO PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL

SEQUENCIA: 01/01

REVISÃO: 01