



SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
RUA MARIA DA SILVA FRACARO



CAMADAS CONSTITUÍDAS DO PAVIMENTO
PARA PISTA DE 6,00m DE LARGURA:


- 1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 100% P.N.
- 2 - SUB BASE EM BRITA 4A COMPACTADA e= 20,0 cm
- 3 - BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA - ESP. = 15,0cm
- 4 - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO EAI / PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C
- 5 - C.B.U.Q. FAIXA "c"- ESP. = 5,0cm
- 6 - MEIO-FIO DE CONCRETO C/SARJETA
- 7 - ATERRO DE PASSEIO C/ SOLO PROVENIENTE DA PROPRIA VIA
- 8 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO PASSEIO
- 9 - BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA- ESP. = 10,0cm
- 10 - COLCHÃO DE AREIA Esp=5,0cm
- 11 - BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETANGULAR. = 6,0 cm
- 12 - FINCADINHA DE CONCRETO/ LINHA GUIA
- 13 - GRAMA EM PLACAS

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
DETALHE TÍPICO




CAMADAS CONSTITUÍDAS DO PAVIMENTO
PARA PISTA DE 6,00m DE LARGURA:


- 1 - POÇO DE INSPEÇÃO E VISITA OU CAIXA DE LIGAÇÃO
- 2 - CAIXA DE CAPTAÇÃO
- 3 - TRAVESSIA COM TUBO ARMADO
- 4 - BOCA DE LOBO/GRELHA EM CONCRETO
- 5 - REDE ÁGUA
- 6 - PREENCHIMENTO COM MATERIAL ESCAVADO E COMPACTADO



DETALHE MEIO-FIO - TIPO 2
ESCALA 1:12,5



DETALHE MEIO-FIO REB. - TIPO 7
ESCALA 1:12,5



DETALHE MEIO-FIO RETO - TIPO 3
ESCALA 1:12,5

CARACTERÍSTICAS DA VIA	
TRAFEGO (CONFORME IP 04/2004 - PREF. SÃO PAULO)	LEVE
NUMERO "N" CARACTERISTICO	1X10E5
CBR DE PROJETO (CONF. ENSAIOS REALIZADOS)	6,30 %
EXTENSÃO TOTAL DA RUA	225,70 m
LARGURA	6,00 m
QUADRO QUANTITATIVO	
SUB-BASE EM BRITA 4A COMPACTADA	323,77 m3
BASE EM BRITA GRADUADA COMPACTADA	226,25 m3
IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO EAI	1.397,52 m2
PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C	1.397,52 m2
CBUQ FAIXA "C"	69,88 m3

NOTAS				
1. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO. 2. NA ENTRADA VEICULAR DAS RESIDÊNCIAS, E OUTROS, PREVER MEIO-FIO DE CONCRETO REBAIXADO.				
01	CORREÇÃO DA LARGURA DA SUB-BASE	JUN/2021	A.R.O.	A.R.O.
0	EMIÇÃO DO PROJETO	ABR/2021	A.R.O.	A.R.O.
REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	VERIF.	APROV.

ESPAÇO ÓRGÃOS PÚBLICOS

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA : RUA MARIA DA SILVA FRACARO			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL CNPJ: 76.105.592/0001-78		ASSINATURA:	
AUTOR DO PROJETO: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL – CREA PR 68.917/D		ASSINATURA:	
		ART nº:	
PRANCHA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO SEÇÃO TIPO E DETALHES			
SEQUENCIA: 01/01			
ARQUIVO: 0901-MARIA_D_S_FRACARO-PAV-PB-R01.dwg	DESENHO: I.M.S.	DATA: ABRIL 2021	ESCALA: 1:100
			REVISÃO: 00

SEQUENCIA:
01/01